

工程造价咨询报告书

宁海县一市港防汛（海防）道路工程

咨询业务类别预算编制

咨询报告日期2021 年 1 月 7 日

建经投资咨询有限公司



咨询项目名称： 宁海县一市港防汛（海防）道路工程

咨询报告编号： 建经(宁)预[2020]86号

咨询项目委托方： 宁海县一市镇人民政府

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：新台州大厦 16—C 座

邮 编： 318000

联系电话： 88509267

法定代表人：黄志挺

技术负责人：陈君富

项目负责人：

陈文彪

执业资格(章)：A03330002249

建经投资咨询有限公司

有效期至2021年12月31日

专业咨询人员(编审人)：

黄志挺

执业资格(章)：



专业咨询人员(复核人)：

陈文彪

执业资格(章)：



建经投资咨询有限公司

建经(宁)预[2020]86 号

关于宁海县一市港防汛（海防）道路工程的咨询报告

宁海县一市镇人民政府：

我们接受贵方的委托，对由贵方负责建设的宁海县一市港防汛（海防）道路工程的预算进行了编制。贵方的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据贵方提供的建设内容和现场实际情况进行了实地测量，并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中，我们根据该工程的实际情况，实施了工程量计算、现场查勘核实及与建设单位核对等我们认为必要的编制的程序。现将编制情况报告如下：

一、基本情况

本工程建设地点位于宁海县一市镇，由一市镇人民政府负责建设。该工程整治任务：1#路全长 320m，全段为已建公路，本次对 1#路面约 20% 破坏严重的路面(320m²)以及 51m 挡墙进行修复，修复的路面结构为 20cm 厚水泥混凝土路面；2#路对桩号 0+000~1+000 段路面进行硬化，硬化路面结构为 20cm 厚水泥混凝土路面，长 1km，宽 3.5m；3#路对桩号 0+000~0+893 及桩号 1+467~1+960 段路面进行硬化，其中桩号 0+000~0+475 段长 475m，宽 3.5m，桩号 0+475~0+893 段及 1+467~1+960 段长 911m，宽 6m，路面结构为 20cm 水泥混凝土路面，对 3#路已建公路 934m 约 10%破坏严重的路面进行修复。

二、编制依据

1、委托方提供的《宁海县一市港防汛（海防）道路工程》施工图纸（2020.8.25）。

2、《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》(JTG3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)，以及其他现行、合法的相关规定、政策性文件。

3、材料单价参照宁波市交通运输局发布的 2020 年 7 月份交通建设工程相关材料价格信息和 2020 年 12 月份《宁波建设工程造价信息》材料价格。

4、取费按三类项目标准计取，人工费标准为每工日 127.66 元/工日，机械台班单价按《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)计取不变费用，可变费用按信息价计取。

三、有关事项说明

1、工程量一切按实际为准。

2、弃方外运按 3km 考虑。

3、建筑工程一切险按第 100 章~第 1000 章（不含建筑工程一切险及第三方责任险）合计金额的 3%计取；第三方责任险保险费按 3000 元计取。

4、安全生产费按第 100 章~第 1000 章（不含建筑工程一切险、第三方责任险及安全生产费）合计金额的 1.5%计取。

四、咨询结论

宁海县一市港防汛（海防）道路工程的预算造价为（大写）贰佰零玖万陆捌柒陆拾壹元（¥：2090671 元）。

详见工程预算书。

建经投资咨询有限公司
二〇二一年一月七日

(4)